OMNITRADE BRASIL
REVESTIMENTOS METÁLICOS, LDA

CNPJ: 14.653.928/0001-80
Rua Curuçá, 1111 - 12° andar
Vila Maria - São Paulo/SP - 02120-002

DADOS DO CLIENTE

Cliente:	RACIONAL ENGENHARIA LTDA
A/C:	Carolina Ibanez
E-mail:	carolina.ibanez@racional.com
Telefone:	+55 11 97531-3910
Local / UF:	Hortolândia - SP (SP)

DADOS DA PROPOSTA

Data:	29/05/2024
Ref.ª:	BR_23263RCS_2.6B_OPÇÃO FIXO AQUAPANEL
Obra / Objeto:	GALILEU (CPQ011, SP)
Escopo:	PVC 810/V - 2 mm (FATRA) - COBERTURA E FACHADA FIXO AQUAPANEL
Responsável:	Ricardo Santos (+55 (11) 99202-4106)

Exmos. Senhores,

Vimos por este meio submeter à vossa apreciação a nossa melhor proposta técnica e comercial para a prestação de serviços e fornecimento de sistemas de revestimento e impermeabilização, ficando ao vosso inteiro dispor para qualquer esclarecimento complementar que considerem necessário.

A Omnitrade é detentora de tecnologia de ponta na montagem de coberturas e fechamentos de estruturas de grande porte, trazendo para o mercado brasileiro mais de 30 anos de experiência acumulada no desenvolvimento de soluções de engenharia civil de alta complexidade.

Temos total flexibilidade de atuação: desde a execução especializada com locação de mão de obra altamente capacitada até a realização integral do escopo da obra, compreendendo levantamento técnico, engenharia executiva, fornecimento de materiais certificados e aplicação rigorosa das normas técnicas e de segurança.

Experiência Comprovada e Grandes Projetos

No mercado brasileiro onde atua desde 2012, a Omnitrade já executou projetos icônicos e de grande exigência operacional, tais como a **Arena Corinthians (SP)**, a **Arena Pernambuco (PE)**, a **Arena Pantanal (MT)** e a **Fábrica da FIAT Automóveis (PE)**.

ART.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS	UN.	QTD.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
I – FATURAMENTO DIRETO	Fornecimento Direto Fabricante -> Cliente (Isento de Bitributação)				
1.1.1.1	- Materiais de faturamento direto.	m²	22.776,60	R$ 163,46	R$ 3.723.085,81
3.1.1	- Material de Faturamento direto.	m²	5.116,10	R$ 163,65	R$ 837.256,16
				SUBTOTAL I – FATURAMENTO DIRETO:	R$ 4.560.341,97
II – MATERIAIS NACIONAIS	Nota Fiscal de Venda de Mercadorias Nacionais				
1.1.1.2	- Materiais Nacionais.	m²	22.776,60	R$ 50,97	R$ 1.160.880,07
1.2.1.1	- Materiais Nacionais.	m	785,40	R$ 222,17	R$ 174.488,76
2.2.1	Fornecimento e montagem de sistema de linha de vida, considerando: - Marcação da localização; - Corte dos revestimentos (telha, isolamento e manta); - Montagem dos pontaletes, cabo aço galvanizado e acessórios inox. Estão incluidos as fixações e vulcanizações necessárias a um perfeito acabamento. Projeto e ART incluso - - Materiais Nacionais.	m	786,40	R$ 353,25	R$ 277.795,38
2.3.1	- Materiais Nacionais.	ud	22,00	R$ 56,98	R$ 1.253,50
2.4.1	Fornecimento e montagem de impermeabilização de atravessamentos de pequeno diâmetro, considerando: - Impermeabilização em manta termoplastica PVC, com 0,08" (2 mm) esp.ª, tipo Fatrafol e desenvolvimento máximo de 300 mm, totalmente aderida ao atravessamento; - Abraçadeira inox, selada para fecho do sistema de impermeabilização. Estão incluidas as fixações e vulcanizações necessárias a um perfeito acabamento. Excluida abertura e rufos chapéu (saia estanquidade). Considera-se tubular redondo Ø200 mm. - - Materiais Nacionais.	ud	200,00	R$ 61,20	R$ 12.240,17
2.6.1.1	SUPORTES SPDA: - Base em manta termoplástica, para suporte SPDA com 200 x 200 mm; - Suporte de SPDA (para barra de aluminio); Estão incluidas as fixações necessárias a um perfeito acabamento. Considera-se incluido: - Limpeza da manta com tiner para permitir a adesão através de vulcanização a quente da base com a cobertura; - Marcação da base; - Aplicação da base garantindo perfeito acabamento e a estanqueidade da cobertura. Considera-se afastamento de 1500 mm entre suportes - - Materiais Nacionais.	ud	8.195,00	R$ 10,60	R$ 86.850,40

ART.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS	UN.	QTD.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
2.6.2.1	- Materiais Nacionais.	ud.	156,00	R$ 348,22	**R$ 54.323,09**
2.7.1	Montagem de junta de dilatação, constituida por: - Tarucel em espuma de polietileno com 30 mm de esp.ª ao longo do comprimento da junta; - Impermeabilização em manta termoplastica PVC, com 0,08" (2 mm) esp.ª, tipo Fatrafol e desenvolvimento máximo 400 mm totalmente aderida ao remate. Estão incluidas as fixações e vulcanizações necessárias a um perfeito acabamento. - - Materiais Nacionais.	m	289,20	R$ 18,75	**R$ 5.422,58**
3.1.2	- Materiais Nacionais.	m²	5.116,10	R$ 28,49	**R$ 145.760,65**
3.2.1	Fornecimento e montagem de remates canto e arranque considerando: - Remate de junta vertical entre grelhas, em chapa de aço pré-pintada 1 face na cor branco ral 9003, com 0,65 mm esp.ª e desenvolvimento máximo de 600 mm. Estão incluidas as fixações necessárias a um perfeito acabamento. - - Materiais Nacionais.	m	1.599,40	R$ 70,17	**R$ 112.229,89**
3.3.1	Fornecimento e montagem de remates a vãos, considerando: - Remate a vãos, em chapa de aço pré-pintada 1 face na cor branco ral 9003, com 0,5 mm esp.ª e desenvolvimento máximo de 400 mm. Estão incluidas as fixações necessárias a um perfeito acabamento. - - Materiais Nacionais.	m	3.975,00	R$ 112,44	**R$ 446.958,27**
3.4.1	Fornecimento e montagem de rufos capacete constituido por: - Rufo capacete em chapa metálica, pré pintada em um face na cor branco ral 9003 esp.ª 0,65 mm e desenvolvimento máximo 600 mm. Estão incluidas as fixações e selagens necessárias a um perfeito acabamento. - - Materiais Nacionais.	m	748,00	R$ 106,02	**R$ 79.301,82**
3.5.1	Fornecimento e montagem de envelopamento dos tubos de queda nas fachadas, considerando: - caixa de envelopamento de tubo em chapa de aço galvalume esp.ª 0,95mm cbranco RAL 9003. Estão incluidas as fixações necessárias a um perfeito acabamento. excluido intervenção no tubo de queda. - - Materiais Nacionais.	m	206,30	R$ 725,03	**R$ 149.573,63**
3.6.1.1	Considerando aberturas de 210× 175 mm - - Materiais Nacionais.	ud.	104,00	R$ 990,11	**R$ 102.971,30**
3.6.2.1	Considerando aberturas de 610× 120 mm - - Materiais Nacionais.	ud.	60,00	R$ 1.022,72	**R$ 61.363,45**
3.6.3.1	Considerando aberturas de 1310 x 655 mm - - Materiais Nacionais.	ud.	1,00	R$ 3.070,94	**R$ 3.070,94**
3.6.4.1	Considerando aberturas de 1116 x 864 mm - - Materiais Nacionais.	ud.	1,00	R$ 3.287,56	**R$ 3.287,56**

ART.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS	UN.	QTD.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
			SUBTOTAL II – MATERIAIS NACIONAIS:		**R$ 2.877.771,45**
III – MATERIAIS IMPORTADOS	Nota Fiscal de Venda de Mercadorias Importadas				
1.1.1.3	- Materiais Importados.	m²	22.776,60	R$ 388,52	**R$ 8.849.054,54**
1.3.1	Fornecimento e montagem de remate de fecho do sistema de impermeabilização na transição cobertura-calha, considerando: - Remate em chapa colaminada, com 1,4 mm esp.ª e desenvolvimento máximo de 150 mm; - Membrana sem armadura, termosoldada à membrana da cobertura existente, de forma a garantir o fecho do sistema de impermeabilização e a estanquidade da cobertura. Estão incluidas as fixações e vulcanizações necessárias a um perfeito acabamento. - - Materiais Importados.	m	902,40	R$ 273,34	**R$ 246.663,63**
2.1.1	Fornecimento e montagem de caminhos de circulação, constituídos por: - Marcação das linhas das passarelas; - Limpeza da manta da cobertura com tiner adequado para permitir a termofusão das mantas; - Aplicação da manta reforçada e anti-derrapante, na cor cinza, larg. 1025mm, por termofusão à manta da cobertura. Estão incluidas as vulcanizações necessárias a um perfeito acabamento. - - Materiais importados.	m	786,40	R$ 533,48	**R$ 419.532,57**
2.2.2	Fornecimento e montagem de sistema de linha de vida, considerando: - Marcação da localização; - Corte dos revestimentos (telha, isolamento e manta); - Montagem dos pontaletes, cabo aço galvanizado e acessórios inox. Estão incluidos as fixações e vulcanizações necessárias a um perfeito acabamento. Projeto e ART incluso - - Materiais Importados.	m	786,40	R$ 144,45	**R$ 113.594,91**
2.3.2	- Materiais Importados.	ud	22,00	R$ 485,20	**R$ 10.674,46**
2.4.2	Fornecimento e montagem de impermeabilização de atravessamentos de pequeno diâmetro, considerando: - Impermeabilização em manta termoplastica PVC, com 0,08" (2 mm) esp.ª, tipo Fatrafol e desenvolvimento máximo de 300 mm, totalmente aderida ao atravessamento; - Abraçadeira inox, selada para fecho do sistema de impermeabilização. Estão incluidas as fixações e vulcanizações necessárias a um perfeito acabamento. Excluida abertura e rufos chapéu (saia estanquidade). Considera-se tubular redondo Ø200 mm. - - Materiais Importado.	ud	200,00	R$ 504,37	**R$ 100.873,19**
2.6.1.2	SUPORTES SPDA: - Base em manta termoplástica, para suporte SPDA com 200 x 200 mm; - Suporte de SPDA (para barra de aluminio); Estão incluidas as fixações necessárias a um perfeito acabamento. Considera-se incluido: - Limpeza da manta com tiner para permitir a adesão através de vulcanização a quente da base com a cobertura; - Marcação da base; - Aplicação da base garantindo perfeito acabamento e a estanqueidade da cobertura. Considera-se afastamento de 1500 mm entre suportes - - Materiais Importados.	ud	8.195,00	R$ 50,51	**R$ 413.964,07**
2.6.2.2	- Materiais Importados.	ud.	156,00	R$ 254,11	**R$ 39.640,61**
2.7.2	Montagem de junta de dilatação, constituida por: - Tarucel em espuma de polietileno com 30 mm de esp.ª ao longo do comprimento da junta; - Impermeabilização em manta termoplastica PVC, com 0,08" (2 mm) esp.ª, tipo Fatrafol e desenvolvimento máximo 400 mm totalmente aderida ao remate. Estão incluidas as fixações e vulcanizações necessárias a um perfeito acabamento. - - Materiais Importados.	m	289,20	R$ 533,30	**R$ 154.229,70**

ART.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS	UN.	QTD.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
4.1.1.1	- Materiais Importados.	m²	22.776,60	R$ 91,70	R$ 2.088.658,90
				SUBTOTAL III – MATERIAIS IMPORTADOS:	**R$ 12.436.886,58**
IV – SERVIÇOS DE MONTAGEM E ENGENHARIA Nota Fiscal de Prestação de Serviços, Canteiro e Meios de Elevação					
CANT.	SERVIÇOS GERAIS CANTEIRO: - Meios de descarga, movimentação e elevação de materiais; - Meios de elevação dos montadores; - Escadas de acesso à cobertura; - Meios de proteção coletiva; - Container de almoxarifado; - Transporte de materiais.	vg	22.776,60	R$ 61,31	R$ 1.396.327,49
SEG.	Seguro Performance Bond 20%.	vb	1,00	R$ 63.099,11	R$ 63.099,11
GAR.	Garantia 30 anos (Garantia da membrana - fabricante)	m²	22.776,60	-	INCLUSO
1.1.1.4	- Serviços.	m²	22.776,60	R$ 69,11	R$ 1.574.118,26
1.2.1.2	- Serviços.	m	785,40	R$ 48,75	R$ 38.284,47
1.3.2	Fornecimento e montagem de remate de fecho do sistema de impermeabilização na transição cobertura-calha, considerando: - Remate em chapa colaminada, com 1,4 mm esp.ª e desenvolvimento máximo de 150 mm; - Membrana sem armadura, termosoldada à membrana da cobertura existente, de forma a garantir o fecho do sistema de impermeabilização e a estanquidade da cobertura. Estão incluidas as fixações e vulcanizações necessárias a um perfeito acabamento. - - Serviços.	m	902,40	R$ 44,19	R$ 39.873,80
2.1.2	Fornecimento e montagem de caminhos de circulação, constituídos por: - Marcação das linhas das passarelas; - Limpeza da manta da cobertura com tiner adequado para permitir a termofusão das mantas; - Aplicação da manta reforçada e anti-derrapante, na cor cinza, larg. 1025mm, por termofusão à manta da cobertura. Estão incluidas as vulcanizações necessárias a um perfeito acabamento. - - Serviços.	m	786,40	R$ 38,50	R$ 30.279,00
2.2.3	Fornecimento e montagem de sistema de linha de vida, considerando: - Marcação da localização; - Corte dos revestimentos (telha, isolamento e manta); - Montagem dos pontaletes, cabo aço galvanizado e acessórios inox. Estão incluidos as fixações e vulcanizações necessárias a um perfeito acabamento. Projeto e ART incluso - - Serviços.	m	786,40	R$ 86,25	R$ 67.827,99

ART.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS	UN.	QTD.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
2.3.3	- Serviços.	ud	22,00	R$ 228,50	**R$ 5.027,04**
2.4.3	Fornecimento e montagem de impermeabilização de atravessamentos de pequeno diâmetro, considerando: - Impermeabilização em manta termoplastica PVC, com 0,08" (2 mm) esp.ª, tipo Fatrafol e desenvolvimento máximo de 300 mm, totalmente aderida ao atravessamento; - Abraçadeira inox, selada para fecho do sistema de impermeabilização. Estão incluidas as fixações e vulcanizações necessárias a um perfeito acabamento. Excluida abertura e rufos chapéu (saia estanquidade). Considera-se tubular redondo Ø200 mm. - - Serviços.	ud	200,00	R$ 193,44	**R$ 38.688,12**
2.6.1.3	SUPORTES SPDA: - Base em manta termoplástica, para suporte SPDA com 200 x 200 mm; - Suporte de SPDA (para barra de aluminio); Estão incluidas as fixações necessárias a um perfeito acabamento. Considera-se incluido: - Limpeza da manta com tiner para permitir a adesão através de vulcanização a quente da base com a cobertura; - Marcação da base; - Aplicação da base garantindo perfeito acabamento e a estanqueidade da cobertura. Considera-se afastamento de 1500 mm entre suportes - - Serviços.	ud	8.195,00	R$ 25,99	**R$ 213.001,63**
2.6.2.3	- Serviços.	ud.	156,00	R$ 165,56	**R$ 25.828,02**
2.7.3	Montagem de junta de dilatação, constituida por: - Tarucel em espuma de polietileno com 30 mm de esp.ª ao longo do comprimento da junta; - Impermeabilização em manta termoplastica PVC, com 0,08" (2 mm) esp.ª, tipo Fatrafol e desenvolvimento máximo 400 mm totalmente aderida ao remate. Estão incluidas as fixações e vulcanizações necessárias a um perfeito acabamento. - - Serviços.	m	289,20	R$ 138,61	**R$ 40.086,56**
3.1.3	- Serviços.	m²	5.116,10	R$ 68,01	**R$ 347.957,43**
3.2.2	Fornecimento e montagem de remates canto e arranque considerando: - Remate de junta vertical entre grelhas, em chapa de aço pré-pintada 1 face na cor branco ral 9003, com 0,65 mm esp.ª e desenvolvimento máximo de 600 mm. Estão incluidas as fixações necessárias a um perfeito acabamento. - - Serviços.	m	1.599,40	R$ 19,87	**R$ 31.776,41**
3.3.2	Fornecimento e montagem de remates a vãos, considerando: - Remate a vãos, em chapa de aço pré-pintada 1 face na cor branco ral 9003, com 0,5 mm esp.ª e desenvolvimento máximo de 400 mm. Estão incluidas as fixações necessárias a um perfeito acabamento. - - Serviços.	m	3.975,00	R$ 53,17	**R$ 211.339,41**
3.4.2	Fornecimento e montagem de rufos capacete constituido por: - Rufo capacete em chapa metálica, pré pintada em um face na cor branco ral 9003 esp.ª 0,65 mm e desenvolvimento máximo 600 mm. Estão incluidas as fixações e selagens necessárias a um perfeito acabamento. - - Serviços.	m	748,00	R$ 34,38	**R$ 25.717,84**
3.5.2	Fornecimento e montagem de envelopamento dos tubos de queda nas fachadas, considerando: - caixa de envelopamento de tubo em chapa de aço galvalume esp.ª 0,95mm cbranco RAL 9003. Estão incluidas as fixações necessárias a um perfeito acabamento. excluido intervenção no tubo de queda. - - Serviços.	m	206,30	R$ 130,14	**R$ 26.848,13**
3.6.1.2	Considerando aberturas de 210× 175 mm - - Serviços.	ud.	104,00	R$ 257,05	**R$ 26.733,00**

ART.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS	UN.	QTD.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
3.6.2.2	Considerando aberturas de 610× 120 mm - - Serviços.	ud.	60,00	R$ 257,05	**R$ 15.422,88**
3.6.3.2	Considerando aberturas de 1310 x 655 mm - - Serviços.	ud.	1,00	R$ 749,58	**R$ 749,58**
3.6.4.2	Considerando aberturas de 1116 x 864 mm - - Serviços.	ud.	1,00	R$ 749,58	**R$ 749,58**
4.1.1.2	- Serviços	m²	22.776,60	R$ 61,57	**R$ 1.402.339,06**
4.1.1.3	- Serviços de Testes de estanqueidade.	m²	22.776,60	R$ 44,03	**R$ 1.002.925,17**
				SUBTOTAL IV – SERVIÇOS DE MONTAGEM E ENGENHARIA:	**R$ 6.625.000,00**

1. FATURAMENTO DIRETO (FABRICANTE -> CLIENTE)
R$ 4.560.341,97

2. VENDA DE MATERIAIS NACIONAIS
R$ 2.877.771,45

3. VENDA DE MATERIAIS IMPORTADOS
R$ 12.436.886,58

4. SERVIÇOS DE MONTAGEM & ENGENHARIA
R$ 6.625.000,00

VALOR TOTAL GERAL DA PROPOSTA (ITENS I A IV)
R$ 26.500.000,00

NOTAS APLICÁVEIS À PROPOSTA COMERCIAL

1. Proposta para:
2. GALILEU (CPQ011, SP) - HORTOLANDIA, SP - PVC 810/V - 2mm (FATRA) - COBERTURA E FACHADA
3. NOTAS APLICÁVEIS À PROPOSTA
4. Considera-se a execução dos trabalhos em horário normal, de segunda a sexta-feira das 7h00 as 18h00 e aos sabados das 07h00 as 16h00;
5. Considera-se a execução dos trabalhos numa única intervenção. Serão cobrados os custos de mobilização, desmobilização e remobilização caso ocorra interrupção da atividade da Omnitrade Brasil por motivos que não lhe sejam imputáveis;
6. Não se considera qualquer serviços nas coberturas das marquises, prédios anexos, etc, que não sejam o galpão principal;
7. Considera-se a manta da cobertura com 2,0 mm e impermeabilização de remates/interferência com 2,00 mm esp.ª;
8. Exclui-se rede de proteção periféricas e horizontais;
9. Exclui-se todo e qualquer tratamento em relação a abertura ou atravessamentos/interferências nas coberturas, para além do mencionado na presente proposta;
10. Exclui-se qualquer estrutura principal ou secundária de apoio aos revestimentos;
11. Excluido Roof Curbs para apoio de equipamentos, instalação de qualquer equipamento e aberturas de negativos para atravessamento de qualquer interferencia para além das mencionadas nessa proposta;
12. Para evitar dupla tributação, considerou-se que o PIR nacional, barreira vapor, Aquapanel,telha de suporte e Paineis serão faturados pelos respetivos fornecedores diretamente ao cliente. Os valores desse faturamento direto serão integralmente descontados ao total desta proposta, pelo que, eventuais sobras de materiais serão pertença da Omnitrade Brasil; Valor aproximado dos Materiais de faturamento Direto: R$4.500.000,00 Valor a ser faturado para três fornecedores.
13. As condições de pagamento do material de faturamento direto, dependerão da análise de crédito realizada pelo próprio fornecedor;
14. A quantificação e gestão de encomendas de todos os materiais desta proposta (incluindo os indicados como de faturamento direto) será da responsabilidade da Omnitrade Brasil;
15. Qualquer faturamento direto relacionado com esta proposta só terá o débito autorizado mediante pedido de compra assinado por representante legal do Grupo Omni trade Brasil ou seu procurador;
16. Não se considera a existência de defletores e platibandas
17. Consideramos o quantitativo da passarela Walkway e Linha de vida, conforme arquitetônico CPQ11-A-D-14-R;
18. Planejamento: Preparação, fabricação e transporte: a acordar Execução: a acordar

ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS

GALILEU (CPQ011, SP) – HORTOLÂNDIA, SP – PVC 810/V – 2mm (FATRA) – COBERTURA E FACHADA

1. SOLUÇÕES E SISTEMAS CONSTRUTIVOS

Sistema de Cobertura Termoacústica

Membrana impermeabilizante sintética de PVC FATRA 810/V com 2,0 mm de espessura, protegida contra raios UV, armada com poliéster, fixada mecanicamente sobre isolamento térmico de PIR de 50 mm e telha estrutural de aço galvalume autoportante.

Linha de Vida Definitiva e Passarelas Walkway

Instalação de 786,40 metros lineares de passarela de circulação antiderrapante Walkway (largura 1.025 mm) e sistema de linha de vida homologado conforme normas NR-18 e NR-35.

Fachada Ventilada Aquapanel Knauf

Painéis cimentícios Knauf Aquapanel Outdoor fixados em estrutura metálica auxiliar galvanizada com juntas tratadas e acabamento impermeabilizante de alta durabilidade.

2. ÁREAS E EXTENSÕES HOMOLOGADAS

DESCRIÇÃO DO ELEMENTO CONSTRUTIVO	UNIDADE	QUANTIDADE
Área de Cobertura Plana (Deck PIR + Fatra)	m²	18.500,00
Área de Platibandas e Remates Periféricos	m²	4.276,60
Área Total Considerada	m²	22.776,60
Extensão de Calhas e Rufos	m	785,40
Extensão de Remates de Platibanda	m	902,40

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E CONTRATO

REGIME E TRIBUTAÇÃO

Regime: À medição

Tributos: Inclusos todos os impostos Federais, Estaduais e Municipais vigentes

Validade: 15 dias a contar da data de emissão

RETENÇÃO CONTRATUAL

Retenção: 5% do valor total do contrato

Liberação: 90 dias após entrega definitiva do escopo

Faturamento: Notas fiscais com pagamento via depósito bancário

FLUXO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

1. Medição inicial no valor de R$ 5.000.000,00 para compra de material importado - Pagamento a 15 ddl após emissão da NF mista (50% materiais / 50% serviços);
2. Saldo dos materiais R$ 10.375.000,00 com a entrega em obra - Pagamento a 21 ddl após emissão da NF mista (50% materiais / 50% serviços);
3. Materiais de faturamento direto R$ 4.560.341,97 - Pagamento a 30 ddl após emissão da NF pelo fabricante;
4. Saldo dos serviços em medições mensais de acordo com o avanço físico dos trabalhos - Pagamento a 30 ddl após emissão da NF de serviços.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (ESCOPO CONTRATUAL)

Delimitação clara de obrigações e escopo operacional entre a OMNITRADE BRASIL e o CLIENTE CONTRATANTE.

#	DESCRIÇÃO DO FORNECIMENTO / ATIVIDADE	OMNITRADE	CLIENTE
1	Espaço de canteiro geral pavimentado e infraestruturado (energia, água e saneamento) para instalação do canteiro da Omnitrade Brasil.	—	✓
2	Container de almoxarifado (ou outro espaço fechado), para guarda e armazenamento de materiais acessórios, ferramentas e equipamentos.	✓	—
3	Preparação das atividades contratadas, tanto nas propostas de definição de soluções, como na produção de desenhos aprovados para execução e quantificação dos materiais necessários.	✓	—
4	Vestiários e banheiros das equipes de montagem.	✓	—
5	Meios de proteção coletiva (redes de segurança e/ou linhas de vida), mesmo que de uso exclusivo da Omnitrade Brasil.	✓	—
6	Montagem e desmontagem de escadas de acesso às coberturas.	✓	—
7	Meios para descarga dos materiais na obra, bem como movimentação e elevação dos mesmos para as distintas frentes de trabalho.	✓	—
8	Fornecimento de equipamento e ferramentas específicas para executar as atividades contratadas.	✓	—
9	Pagamento do faturamento dos materiais de terceiros, necessários à execução das atividades contratadas (Faturamento Direto).	—	✓
10	Custos e meios para guarda, vigilância patrimonial e conservação dos materiais no canteiro de obras.	—	✓
11	Fornecimento de energia elétrica e pontos de tomada 220V/380V nos locais de trabalho.	—	✓
12	Fornecimento de água potável e água para limpeza/testes.	—	✓
13	Remoção de entulhos gerados pelas atividades até as caçambas da obra.	✓	—
14	Fornecimento e destinação final de caçambas de entulho e resíduos.	—	✓
15	Liberação das frentes de serviço desobstruídas e com piso regularizado para tráfego de plataformas elevatórias.	—	✓
16	Meios de elevação de pessoas (plataformas tesoura e articuladas) e combustível/recarga.	✓	—
17	Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) de toda a equipe da Omnitrade.	✓	—
18	Elaboração e emissão de ART de projeto e execução.	✓	—
19	Seguro de Responsabilidade Civil e Riscos de Engenharia específico das atividades.	✓	—
20	Liberações de acesso, crachás e integração de segurança da equipe na obra.	—	✓