DADOS DO CLIENTE CONTRATANTE

Cliente: RACIONAL ENGENHARIA LTDA
A/C: Carolina Ibanez
E-mail: carolina.ibanez@racional.com
Telefone: +55 11 97531-3910
Local / UF: Hortolândia - SP

DADOS DA PROPOSTA TÉCNICA

Data: 29/05/2024
Ref.ª: BR_23263RCS_2.6B_OPÇÃO FIXO AQUAPANEL
Obra / Local: GALILEU (CPQ011, SP)
Objeto: PVC 810/V - 2 mm (FATRA) - COBERTURA E FACHADA FIXO AQUAPANEL
Comercial: Ricardo Santos (+55 (11) 99202-4106)

Exmos. Senhores,

Vimos por este meio submeter à vossa criteriosa apreciação a nossa melhor proposta de prestação de serviços de engenharia e fornecimento de sistemas de revestimento e impermeabilização em cobertura deck e fechamentos metálicos, ficando ao vosso inteiro dispor para prestar qualquer esclarecimento complementar que considerem necessário.

A Omnitrade é detentora de uma tecnologia exclusiva de montagem para coberturas e fechamentos de estruturas de grande porte, trazendo para o mercado brasileiro mais de 30 anos de experiência adquirida pelos nossos especialistas no desenvolvimento e aplicação desse Know-How de engenharia civil na Europa, Oriente Médio, África e Brasil.

Temos a flexibilidade de sermos instaladores apenas com a locação de mão de obra especializada para a montagem das estruturas, como também podemos realizar todo o escopo da obra: levantamento dos requerimentos técnicos, elaboração do projeto executivo com ART, execução da montagem e fornecimento dos equipamentos certificados por nós especificados.

Grandes Projetos Executados no Brasil (Atuação desde 2012)

No mercado brasileiro, a Omnitrade já executou projetos icônicos e de grande exigência construtiva e técnica, destacando-se a **Arena Corinthians (SP)**, a **Arena Pernambuco (PE)**, a **Arena Pantanal (MT)** e a **Fábrica da FIAT Automóveis (Goiana/PE)**.

ART.	DESCRIÇÃO DETALHADA DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UN.	QTD.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO & SEGUROS					
CANT.	SERVIÇOS GERAIS CANTEIRO: - Meios de descarga, movimentação e elevação de materiais; - Meios de elevação dos montadores; - Escadas de acesso à cobertura; - Meios de proteção coletiva; - Container de almoxarifado; - Transporte de materiais. Modalidade Fiscal: **Serviços**	vg	22.776,60	R$ 61,31	**R$ 1.396.327,49**
SEG.	Seguro Performance Bond 20%. Modalidade Fiscal: **Serviços**	vb	1,00	R$ 63.099,11	**R$ 63.099,11**
GAR.	Garantia 30 anos (Garantia da membrana - fabricante) Modalidade Fiscal: **Serviços**	m²	22.776,60	-	INCLUSO
1. COBERTURA DECK - MONTAGEM DE REVESTIMENTO COM MEMBRANA TERMOPLÁSTICA PVC 2,0mm					
1.1.1.1	- Materiais de faturamento direto. Modalidade Fiscal: **Faturamento Direto**	m²	22.776,60	R$ 163,46	**R$ 3.723.085,81**
1.1.1.2	- Materiais Nacionais. Modalidade Fiscal: **Materiais Nacionais**	m²	22.776,60	R$ 50,97	**R$ 1.160.880,07**
1.1.1.3	- Materiais Importados. Modalidade Fiscal: **Materiais Importados**	m²	22.776,60	R$ 388,52	**R$ 8.849.054,54**
1.1.1.4	- Serviços. Modalidade Fiscal: **Serviços**	m²	22.776,60	R$ 69,11	**R$ 1.574.118,26**

ART.	DESCRIÇÃO DETALHADA DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UN.	QTD.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
1.2 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CALHAS EXTERNAS GALVALUME 0,95mm					
1.2.1.1	- Materiais Nacionais. Modalidade Fiscal: **Materiais Nacionais**	m	785,40	R$ 222,17	**R$ 174.488,76**
1.2.1.2	- Serviços. Modalidade Fiscal: **Serviços**	m	785,40	R$ 48,75	**R$ 38.284,47**
1.3 REMATE DE FECHO DE IMPERMEABILIZAÇÃO TRANSIÇÃO COBERTURA-CALHA					
1.3.1	Fornecimento e montagem de remate de fecho do sistema de impermeabilização na transição cobertura-calha, considerando: - Remate em chapa colaminada, com 1,4 mm esp.ª e desenvolvimento máximo de 150 mm; - Membrana sem armadura, termosoldada à membrana da cobertura existente, de forma a garantir o fecho do sistema de impermeabilização e a estanquidade da cobertura. Estão incluidas as fixações e vulcanizações necessárias a um perfeito acabamento. - - Materiais Importados. Modalidade Fiscal: **Materiais Importados**	m	902,40	R$ 273,34	**R$ 246.663,63**
1.3.2	Fornecimento e montagem de remate de fecho do sistema de impermeabilização na transição cobertura-calha, considerando: - Remate em chapa colaminada, com 1,4 mm esp.ª e desenvolvimento máximo de 150 mm; - Membrana sem armadura, termosoldada à membrana da cobertura existente, de forma a garantir o fecho do sistema de impermeabilização e a estanquidade da cobertura. Estão incluidas as fixações e vulcanizações necessárias a um perfeito acabamento. - - Serviços. Modalidade Fiscal: **Serviços**	m	902,40	R$ 44,19	**R$ 39.873,80**
2. SISTEMAS COMPLEMENTARES - 2.1 CAMINHOS DE CIRCULAÇÃO (WALKWAY PVC REFORÇADO)					
2.1.1	Fornecimento e montagem de caminhos de circulação, constituídos por: - Marcação das linhas das passarelas; - Limpeza da manta da cobertura com tiner adequado para permitir a termofusão das mantas; - Aplicação da manta reforçada e anti-derrapante, na cor cinza, larg. 1025mm, por termofusão à manta da cobertura. Estão incluidas as vulcanizações necessárias a um perfeito acabamento. - - Materiais importados. Modalidade Fiscal: **Materiais Importados**	m	786,40	R$ 533,48	**R$ 419.532,57**
2.1.2	Fornecimento e montagem de caminhos de circulação, constituídos por: - Marcação das linhas das passarelas; - Limpeza da manta da cobertura com tiner adequado para permitir a termofusão das mantas; - Aplicação da manta reforçada e anti-derrapante, na cor cinza, larg. 1025mm, por termofusão à manta da cobertura. Estão incluidas as vulcanizações necessárias a um perfeito acabamento. - - Serviços. Modalidade Fiscal: **Serviços**	m	786,40	R$ 38,50	**R$ 30.279,00**

ART.	DESCRIÇÃO DETALHADA DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UN.	QTD.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
2.2 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMA DE LINHA DE VIDA COM PROJETO E ART					
2.2.1	Fornecimento e montagem de sistema de linha de vida, considerando: - Marcação da localização; - Corte dos revestimentos (telha, isolamento e manta); - Montagem dos pontaletes, cabo aço galvanizado e acessórios inox. Estão incluidos as fixações e vulcanizações necessárias a um perfeito acabamento. Projeto e ART incluso - - Materiais Nacionais. Modalidade Fiscal: **Materiais Nacionais**	m	786,40	R$ 353,25	**R$ 277.795,38**
2.2.2	Fornecimento e montagem de sistema de linha de vida, considerando: - Marcação da localização; - Corte dos revestimentos (telha, isolamento e manta); - Montagem dos pontaletes, cabo aço galvanizado e acessórios inox. Estão incluidos as fixações e vulcanizações necessárias a um perfeito acabamento. Projeto e ART incluso - - Materiais Importados. Modalidade Fiscal: **Materiais Importados**	m	786,40	R$ 144,45	**R$ 113.594,91**
2.2.3	Fornecimento e montagem de sistema de linha de vida, considerando: - Marcação da localização; - Corte dos revestimentos (telha, isolamento e manta); - Montagem dos pontaletes, cabo aço galvanizado e acessórios inox. Estão incluidos as fixações e vulcanizações necessárias a um perfeito acabamento. Projeto e ART incluso - - Serviços. Modalidade Fiscal: **Serviços**	m	786,40	R$ 86,25	**R$ 67.827,99**
2.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ATRAVESSAMENTOS DE PEQUENO DIÂMETRO (PRUMOS DE ESCADAS)					
2.3.1	- Materiais Nacionais. Modalidade Fiscal: **Materiais Nacionais**	ud	22,00	R$ 56,98	**R$ 1.253,50**
2.3.2	- Materiais Importados. Modalidade Fiscal: **Materiais Importados**	ud	22,00	R$ 485,20	**R$ 10.674,46**
2.3.3	- Serviços. Modalidade Fiscal: **Serviços**	ud	22,00	R$ 228,50	**R$ 5.027,04**

ART.	DESCRIÇÃO DETALHADA DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UN.	QTD.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
2.4 ATRAVESSAMENTOS TUBULARES REDONDOS Ø200mm COM ABRAÇADEIRA INOX					
2.4.1	Fornecimento e montagem de impermeabilização de atravessamentos de pequeno diâmetro, considerando: - Impermeabilização em manta termoplastica PVC, com 0,08" (2 mm) esp.ª, tipo Fatrafol e desenvolvimento máximo de 300 mm, totalmente aderida ao atravessamento; - Abraçadeira inox, selada para fecho do sistema de impermeabilização. Estão incluidas as fixações e vulcanizações necessárias a um perfeito acabamento. Excluida abertura e rufos chapéu (saia estanquidade). Considera-se tubular redondo Ø200 mm. - - Materiais Nacionais. Modalidade Fiscal: **Materiais Nacionais**	ud	200,00	R$ 61,20	**R$ 12.240,17**
2.4.2	Fornecimento e montagem de impermeabilização de atravessamentos de pequeno diâmetro, considerando: - Impermeabilização em manta termoplastica PVC, com 0,08" (2 mm) esp.ª, tipo Fatrafol e desenvolvimento máximo de 300 mm, totalmente aderida ao atravessamento; - Abraçadeira inox, selada para fecho do sistema de impermeabilização. Estão incluidas as fixações e vulcanizações necessárias a um perfeito acabamento. Excluida abertura e rufos chapéu (saia estanquidade). Considera-se tubular redondo Ø200 mm. - - Materiais Importado. Modalidade Fiscal: **Materiais Importados**	ud	200,00	R$ 504,37	**R$ 100.873,19**
2.4.3	Fornecimento e montagem de impermeabilização de atravessamentos de pequeno diâmetro, considerando: - Impermeabilização em manta termoplastica PVC, com 0,08" (2 mm) esp.ª, tipo Fatrafol e desenvolvimento máximo de 300 mm, totalmente aderida ao atravessamento; - Abraçadeira inox, selada para fecho do sistema de impermeabilização. Estão incluidas as fixações e vulcanizações necessárias a um perfeito acabamento. Excluida abertura e rufos chapéu (saia estanquidade). Considera-se tubular redondo Ø200 mm. - - Serviços. Modalidade Fiscal: **Serviços**	ud	200,00	R$ 193,44	**R$ 38.688,12**
2.6 SISTEMA SPDA – 2.6.1 SUPORTES DE SPDA COM BASE TERMOPLÁSTICA 200×200mm					
2.6.1.1	SUPORTES SPDA: - Base em manta termoplástica, para suporte SPDA com 200 x 200 mm; - Suporte de SPDA (para barra de aluminio); Estão incluidas as fixações necessárias a um perfeito acabamento. Considera-se incluido: - Limpeza da manta com tiner para permitir a adesão através de vulcanização a quente da base com a cobertura; - Marcação da base; - Aplicação da base garantindo perfeito acabamento e a estanqueidade da cobertura. Considera-se afastamento de 1500 mm entre suportes - - Materiais Nacionais. Modalidade Fiscal: **Materiais Nacionais**	ud	8.195,00	R$ 10,60	**R$ 86.850,40**
2.6.1.2	SUPORTES SPDA: - Base em manta termoplástica, para suporte SPDA com 200 x 200 mm; - Suporte de SPDA (para barra de aluminio); Estão incluidas as fixações necessárias a um perfeito acabamento. Considera-se incluido: - Limpeza da manta com tiner para permitir a adesão através de vulcanização a quente da base com a cobertura; - Marcação da base; - Aplicação da base garantindo perfeito acabamento e a estanqueidade da cobertura. Considera-se afastamento de 1500 mm entre suportes - - Materiais Importados. Modalidade Fiscal: **Materiais Importados**	ud	8.195,00	R$ 50,51	**R$ 413.964,07**
2.6.1.3	SUPORTES SPDA: - Base em manta termoplástica, para suporte SPDA com 200 x 200 mm; - Suporte de SPDA (para barra de aluminio); Estão incluidas as fixações necessárias a um perfeito acabamento. Considera-se incluido: - Limpeza da manta com tiner para permitir a adesão através de vulcanização a quente da base com a cobertura; - Marcação da base; - Aplicação da base garantindo perfeito acabamento e a estanqueidade da cobertura. Considera-se afastamento de 1500 mm entre suportes - - Serviços. Modalidade Fiscal: **Serviços**	ud	8.195,00	R$ 25,99	**R$ 213.001,63**

ART.	DESCRIÇÃO DETALHADA DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UN.	QTD.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
2.6.2 ATRAVESSAMENTOS TUBULARES SPDA Ø50mm PARA INTERLIGAÇÃO DE MALHA					
2.6.2.1	- Materiais Nacionais. Modalidade Fiscal: **Materiais Nacionais**	ud.	156,00	R$ 348,22	**R$ 54.323,09**
2.6.2.2	- Materiais Importados. Modalidade Fiscal: **Materiais Importados**	ud.	156,00	R$ 254,11	**R$ 39.640,61**
2.6.2.3	- Serviços. Modalidade Fiscal: **Serviços**	ud.	156,00	R$ 165,56	**R$ 25.828,02**
2.7 JUNTA DE DILATAÇÃO COM TARUCEL POLIETILENO 30mm E MANTA FATRAFOL					
2.7.1	Montagem de junta de dilatação, constituida por: - Tarucel em espuma de polietileno com 30 mm de esp.ª ao longo do comprimento da junta; - Impermeabilização em manta termoplastica PVC, com 0,08" (2 mm) esp.ª, tipo Fatrafol e desenvolvimento máximo 400 mm totalmente aderida ao remate. Estão incluidas as fixações e vulcanizações necessárias a um perfeito acabamento. - - Materiais Nacionais. Modalidade Fiscal: **Materiais Nacionais**	m	289,20	R$ 18,75	**R$ 5.422,58**
2.7.2	Montagem de junta de dilatação, constituida por: - Tarucel em espuma de polietileno com 30 mm de esp.ª ao longo do comprimento da junta; - Impermeabilização em manta termoplastica PVC, com 0,08" (2 mm) esp.ª, tipo Fatrafol e desenvolvimento máximo 400 mm totalmente aderida ao remate. Estão incluidas as fixações e vulcanizações necessárias a um perfeito acabamento. - - Materiais Importados. Modalidade Fiscal: **Materiais Importados**	m	289,20	R$ 533,30	**R$ 154.229,70**
2.7.3	Montagem de junta de dilatação, constituida por: - Tarucel em espuma de polietileno com 30 mm de esp.ª ao longo do comprimento da junta; - Impermeabilização em manta termoplastica PVC, com 0,08" (2 mm) esp.ª, tipo Fatrafol e desenvolvimento máximo 400 mm totalmente aderida ao remate. Estão incluidas as fixações e vulcanizações necessárias a um perfeito acabamento. - - Serviços. Modalidade Fiscal: **Serviços**	m	289,20	R$ 138,61	**R$ 40.086,56**

ART.	DESCRIÇÃO DETALHADA DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UN.	QTD.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
3. FECHAMENTOS METÁLICOS – 3.1 PAINÉIS SANDWICH VERTICAIS NÚCLEO PIR 70mm					
3.1.1	- Material de Faturamento direto. Modalidade Fiscal: **Faturamento Direto**	m²	5.116,10	R$ 163,65	**R$ 837.256,16**
3.1.2	- Materiais Nacionais. Modalidade Fiscal: **Materiais Nacionais**	m²	5.116,10	R$ 28,49	**R$ 145.760,65**
3.1.3	- Serviços. Modalidade Fiscal: **Serviços**	m²	5.116,10	R$ 68,01	**R$ 347.957,43**
3.2 REMATES DE CANTO E ARRANQUE EM CHAPA PRÉ-PINTADA RAL 9003					
3.2.1	Fornecimento e montagem de remates canto e arranque considerando: - Remate de junta vertical entre grelhas, em chapa de aço pré-pintada 1 face na cor branco ral 9003, com 0,65 mm esp.ª e desenvolvimento máximo de 600 mm. Estão incluidas as fixações necessárias a um perfeito acabamento. - - Materiais Nacionais. Modalidade Fiscal: **Materiais Nacionais**	m	1.599,40	R$ 70,17	**R$ 112.229,89**
3.2.2	Fornecimento e montagem de remates canto e arranque considerando: - Remate de junta vertical entre grelhas, em chapa de aço pré-pintada 1 face na cor branco ral 9003, com 0,65 mm esp.ª e desenvolvimento máximo de 600 mm. Estão incluidas as fixações necessárias a um perfeito acabamento. - - Serviços. Modalidade Fiscal: **Serviços**	m	1.599,40	R$ 19,87	**R$ 31.776,41**
3.3 REMATES A VÃOS EM CHAPA 0,5mm RAL 9003					
3.3.1	Fornecimento e montagem de remates a vãos, considerando: - Remate a vãos, em chapa de aço pré-pintada 1 face na cor branco ral 9003, com 0,5 mm esp.ª e desenvolvimento máximo de 400 mm. Estão incluidas as fixações necessárias a um perfeito acabamento. - - Materiais Nacionais. Modalidade Fiscal: **Materiais Nacionais**	m	3.975,00	R$ 112,44	**R$ 446.958,27**
3.3.2	Fornecimento e montagem de remates a vãos, considerando: - Remate a vãos, em chapa de aço pré-pintada 1 face na cor branco ral 9003, com 0,5 mm esp.ª e desenvolvimento máximo de 400 mm. Estão incluidas as fixações necessárias a um perfeito acabamento. - - Serviços. Modalidade Fiscal: **Serviços**	m	3.975,00	R$ 53,17	**R$ 211.339,41**

ART.	DESCRIÇÃO DETALHADA DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UN.	QTD.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
3.4 RUFOS CAPACETE EM CHAPA METÁLICA PRÉ-PINTADA 0,65mm RAL 9003					
3.4.1	Fornecimento e montagem de rufos capacete constituido por: - Rufo capacete em chapa metálica, pré pintada em um face na cor branco ral 9003 esp.ª 0,65 mm e desenvolvimento máximo 600 mm. Estão incluidas as fixações e selagens necessárias a um perfeito acabamento. - - Materiais Nacionais. Modalidade Fiscal: **Materiais Nacionais**	m	748,00	R$ 106,02	**R$ 79.301,82**
3.4.2	Fornecimento e montagem de rufos capacete constituido por: - Rufo capacete em chapa metálica, pré pintada em um face na cor branco ral 9003 esp.ª 0,65 mm e desenvolvimento máximo 600 mm. Estão incluidas as fixações e selagens necessárias a um perfeito acabamento. - - Serviços. Modalidade Fiscal: **Serviços**	m	748,00	R$ 34,38	**R$ 25.717,84**
3.5 ENVELOPAMENTO DE TUBOS DE QUEDA EM AÇO GALVALUME 0,95mm					
3.5.1	Fornecimento e montagem de envelopamento dos tubos de queda nas fachadas, considerando: - caixa de envelopamento de tubo em chapa de aço galvalume esp.ª 0,95mm cbranco RAL 9003. Estão incluidas as fixações necessárias a um perfeito acabamento. excluido intervenção no tubo de queda. - - Materiais Nacionais. Modalidade Fiscal: **Materiais Nacionais**	m	206,30	R$ 725,03	**R$ 149.573,63**
3.5.2	Fornecimento e montagem de envelopamento dos tubos de queda nas fachadas, considerando: - caixa de envelopamento de tubo em chapa de aço galvalume esp.ª 0,95mm cbranco RAL 9003. Estão incluidas as fixações necessárias a um perfeito acabamento. excluido intervenção no tubo de queda. - - Serviços. Modalidade Fiscal: **Serviços**	m	206,30	R$ 130,14	**R$ 26.848,13**
3.6 ATRAVESSAMENTOS A FACHADA (ABERTURAS 210×175mm E 610×120mm)					
3.6.1.1	Considerando aberturas de 210× 175 mm - - Materiais Nacionais. Modalidade Fiscal: **Materiais Nacionais**	ud.	104,00	R$ 990,11	**R$ 102.971,30**
3.6.1.2	Considerando aberturas de 210× 175 mm - - Serviços. Modalidade Fiscal: **Serviços**	ud.	104,00	R$ 257,05	**R$ 26.733,00**
3.6.2.1	Considerando aberturas de 610× 120 mm - - Materiais Nacionais. Modalidade Fiscal: **Materiais Nacionais**	ud.	60,00	R$ 1.022,72	**R$ 61.363,45**
3.6.2.2	Considerando aberturas de 610× 120 mm - - Serviços. Modalidade Fiscal: **Serviços**	ud.	60,00	R$ 257,05	**R$ 15.422,88**

ART.	DESCRIÇÃO DETALHADA DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UN.	QTD.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
3.6.3 E 3.6.4 ATRAVESSAMENTOS ESPECIAIS DE GRANDE PORTE					
3.6.3.1	Considerando aberturas de 1310 x 655 mm - - Materiais Nacionais. Modalidade Fiscal: **Materiais Nacionais**	ud.	1,00	R$ 3.070,94	**R$ 3.070,94**
3.6.3.2	Considerando aberturas de 1310 x 655 mm - - Serviços. Modalidade Fiscal: **Serviços**	ud.	1,00	R$ 749,58	**R$ 749,58**
3.6.4.1	Considerando aberturas de 1116 x 864 mm - - Materiais Nacionais. Modalidade Fiscal: **Materiais Nacionais**	ud.	1,00	R$ 3.287,56	**R$ 3.287,56**
3.6.4.2	Considerando aberturas de 1116 x 864 mm - - Serviços. Modalidade Fiscal: **Serviços**	ud.	1,00	R$ 749,58	**R$ 749,58**
4. SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS EFVM® (MALHA INOX E TESTES ESTANQUEIDADE)					
4.1.1.1	- Materiais Importados. Modalidade Fiscal: **Materiais Importados**	m²	22.776,60	R$ 91,70	**R$ 2.088.658,90**
4.1.1.2	- Serviços Modalidade Fiscal: **Serviços**	m²	22.776,60	R$ 61,57	**R$ 1.402.339,06**
4.1.1.3	- Serviços de Testes de estanqueidade. Modalidade Fiscal: **Serviços**	m²	22.776,60	R$ 44,03	**R$ 1.002.925,17**

1. FATURAMENTO DIRETO FABRICANTE
R$ 4.560.341,97

2. VENDA MERCADORIAS NACIONAIS
R$ 2.877.771,45

3. VENDA MERCADORIAS IMPORTADAS
R$ 12.436.886,58

4. SERVIÇOS MONTAGEM & ENGENHARIA
R$ 6.625.000,00

VALOR TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA (ITENS I A IV)
R$ 26.500.000,00

NOTAS APLICÁVEIS À PROPOSTA COMERCIAL E PREMISSAS TÉCNICAS

1. Proposta para:
2. GALILEU (CPQ011, SP) - HORTOLANDIA, SP - PVC 810/V - 2mm (FATRA) - COBERTURA E FACHADA
3. NOTAS APLICÁVEIS À PROPOSTA
4. Considera-se a execução dos trabalhos em horário normal, de segunda a sexta-feira das 7h00 as 18h00 e aos sabados das 07h00 as 16h00;
5. Considera-se a execução dos trabalhos numa única intervenção. Serão cobrados os custos de mobilização, desmobilização e remobilização caso ocorra interrupção da atividade da Omnitrade Brasil por motivos que não lhe sejam imputáveis;
6. Não se considera qualquer serviços nas coberturas das marquises, prédios anexos, etc, que não sejam o galpão principal;
7. Considera-se a manta da cobertura com 2,0 mm e impermeabilização de remates/interferência com 2,00 mm esp.ª;
8. Exclui-se rede de proteção periféricas e horizontais;
9. Exclui-se todo e qualquer tratamento em relação a abertura ou atravessamentos/interferências nas coberturas, para além do mencionado na presente proposta;
10. Exclui-se qualquer estrutura principal ou secundária de apoio aos revestimentos;
11. Excluido Roof Curbs para apoio de equipamentos, instalação de qualquer equipamento e aberturas de negativos para atravessamento de qualquer interferencia para além das mencionadas nessa proposta;
12. Para evitar dupla tributação, considerou-se que o PIR nacional, barreira vapor, Aquapanel,telha de suporte e Paineis serão faturados pelos respetivos fornecedores diretamente ao cliente. Os valores desse faturamento direto serão integralmente descontados ao total desta proposta, pelo que, eventuais sobras de materiais serão pertença da Omnitrade Brasil; Valor aproximado dos Materiais de faturamento Direto: R$4.500.000,00 Valor a ser faturado para três fornecedores.
13. As condições de pagamento do material de faturamento direto, dependerão da análise de crédito realizada pelo próprio fornecedor;
14. A quantificação e gestão de encomendas de todos os materiais desta proposta (incluindo os indicados como de faturamento direto) será da responsabilidade da Omnitrade Brasil;
15. Qualquer faturamento direto relacionado com esta proposta só terá o débito autorizado mediante pedido de compra assinado por representante legal do Grupo Omni trade Brasil ou seu procurador;
16. Não se considera a existência de defletores e platibandas
17. Consideramos o quantitativo da passarela Walkway e Linha de vida, conforme arquitetônico CPQ11-A-D-14-R;
18. Planejamento: Preparação, fabricação e transporte: a acordar Execução: a acordar

ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS

GALILEU (CPQ011, SP) – HORTOLÂNDIA, SP – PVC 810/V – 2mm (FATRA) – COBERTURA E FACHADA

1. SOLUÇÕES E SISTEMAS CONSTRUTIVOS DA EMPREITADA

Sistema de Cobertura Termoacústica

Membrana impermeabilizante sintética de PVC FATRA 810/V com 2,0 mm de espessura, protegida contra raios UV, armada com poliéster, fixada mecanicamente sobre isolamento térmico de PIR de 50 mm e telha estrutural de aço galvalume autoportante.

Linha de Vida Definitiva e Passarelas Walkway

Instalação de 786,40 metros lineares de passarela de circulação antiderrapante Walkway (largura 1.025 mm) e sistema de linha de vida homologado conforme normas NR-18 e NR-35.

Fachada Ventilada Aquapanel Knauf

Painéis cimentícios Knauf Aquapanel Outdoor fixados em estrutura metálica auxiliar galvanizada com juntas tratadas e acabamento impermeabilizante de alta durabilidade.

2. EXTENSÕES E ÁREAS HOMOLOGADAS DO PROJETO

DESCRIÇÃO DO ELEMENTO CONSTRUTIVO	UNIDADE	QUANTIDADE MEDIDA
Área de Cobertura Plana (Deck PIR + Fatra)	m²	18.500,00
Área de Platibandas e Remates Periféricos	m²	4.276,60
Área Total Considerada	m²	22.776,60
Extensão de Calhas e Rufos	m	785,40
Extensão de Remates de Platibanda	m	902,40

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO, CONTRATO & REGRAS FISCAIS

REGIME DE CONTRATAÇÃO & TRIBUTOS

Regime: À medição

Tributação: Inclusos todos os impostos Federais, Estaduais e Municipais

Validade: 15 dias a contar da emissão

GARANTIA & RETENÇÕES CONTRATUAIS

Retenção: 5% do valor total do contrato

Liberação: 90 dias após entrega definitiva

Reajuste: Preços fixos 12 meses; após, reajuste pelo INCC/FGV

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO & CONDIÇÕES DE FATURAMENTO

1. Medição inicial no valor de R$ 5.000.000,00 para compra de material importado - Pagamento a 15 ddl após emissão da NF mista (50% materiais / 50% serviços);

2. Saldo dos materiais R$ 10.375.000,00 com a entrega em obra - Pagamento a 21 ddl após emissão da NF mista (50% materiais / 50% serviços);

3. Materiais de faturamento direto R$ 4.560.341,97 - Pagamento a 30 ddl após emissão da NF pelo fabricante;

4. Saldo dos serviços em medições mensais de acordo com o avanço físico dos trabalhos - Pagamento a 30 ddl após emissão da NF de serviços.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DA EMPREITADA (ESCOPO OPERACIONAL)

Delimitação estrita de obrigações e escopo operacional entre a OMNITRADE BRASIL e o CLIENTE CONTRATANTE.

#	DESCRIÇÃO DO FORNECIMENTO / ATIVIDADE DE CANTEIRO	OMNITRADE	CLIENTE
1	Espaço de canteiro geral pavimentado e infraestruturado (energia, água e saneamento) para instalação do canteiro da Omnitrade Brasil.	—	✓
2	Container de almoxarifado (ou outro espaço fechado), para guarda e armazenamento de materiais acessórios, ferramentas e equipamentos.	✓	—
3	Preparação das atividades contratadas, tanto nas propostas de definição de soluções, como na produção de desenhos aprovados para execução e quantificação dos materiais necessários.	✓	—
4	Vestiários e banheiros das equipes de montagem.	✓	—
5	Meios de proteção coletiva (redes de segurança e/ou linhas de vida), mesmo que de uso exclusivo da Omnitrade Brasil.	✓	—
6	Montagem e desmontagem de escadas de acesso às coberturas.	✓	—
7	Meios para descarga dos materiais na obra, bem como movimentação e elevação dos mesmos para as distintas frentes de trabalho.	✓	—
8	Fornecimento de equipamento e ferramentas específicas para executar as atividades contratadas.	✓	—
9	Pagamento do faturamento dos materiais de terceiros, necessários à execução das atividades contratadas (Faturamento Direto).	—	✓
10	Custos e meios para guarda, vigilância patrimonial e conservação dos materiais no canteiro de obras.	—	✓
11	Fornecimento de energia elétrica e pontos de tomada 220V/380V nos locais de trabalho.	—	✓
12	Fornecimento de água potável e água para limpeza/testes.	—	✓
13	Remoção de entulhos gerados pelas atividades até as caçambas da obra.	✓	—
14	Fornecimento e destinação final de caçambas de entulho e resíduos.	—	✓
15	Liberação das frentes de serviço desobstruídas e com piso regularizado para tráfego de plataformas elevatórias.	—	✓
16	Meios de elevação de pessoas (plataformas tesoura e articuladas) e combustível/recarga.	✓	—
17	Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) de toda a equipe da Omnitrade.	✓	—
18	Elaboração e emissão de ART de projeto e execução.	✓	—
19	Seguro de Responsabilidade Civil e Riscos de Engenharia específico das atividades.	✓	—
20	Liberações de acesso, crachás e integração de segurança da equipe na obra.	—	✓

ACEITE FORMAL DA PROPOSTA COMERCIAL

As partes declaram estar cientes e de acordo com todas as especificações técnicas, quantitativos, notas, condições comerciais e matriz de responsabilidades constantes nesta Proposta Técnica Comercial nº **BR_23263RCS_2.6B_OPÇÃO FIXO AQUAPANEL**.

RACIONAL ENGENHARIA LTDA
De Acordo / Assinatura do Contratante
Data: ____/____/________

OMNITRADE BRASIL REVESTIMENTOS METÁLICOS, LDA
Diretoria Comercial & Engenharia de Custos
Data: 29/05/2024